

Smlouva o dílo

„Sokolovna Plavy, stavební úpravy – I.etapa“

uzavřená podle § 2623 a souvisejících zákona. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
a předpisů souvisejících

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

název: **Obec Plavy**
se sídlem: Plavy 186, 468 46 Plavy
IČ: 00262510
DIČ: CZ00262510
bankovní spojení: ČS a.s., číslo účtu 4406669319/0800
datová schránka : sgabjgp
zástupce ve věcech smluvních :
Věra Mužíčková, starostka
kontakt : 775 238 246, 483 398 190, muzickova@plavy.cz
zástupce ve věcech technických :
Ing. Milan Hloušek
kontakt : 602 773 602, m.hlousek@skiplavy.cz

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

název: **Spiders s.r.o.**
se sídlem: Vesec 344, 463 12 Liberec 25,
IČ: 27290581
DIČ: CZ27290581
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., číslo účtu 2114707441/2700
zastoupený: Zdeňkem Kněblem
kontakt : 603 225 490, info@spiderssro.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tuto **Smlouvu o dílo** :

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně a včas pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo „**Sokolovna PLAVY, stavební úpravy – I.etapa**“ (dále jen „dílo“) dle cenové nabídky ze dne 10.11.2017.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle předaných podkladů a platných závazných norem a předpisů tak, aby sloužilo k určenému účelu. Předmět plnění může být upřesněn dle požadavků objednatele odpovídajících podmínkám dohod obou stran. Změna rozsahu předmětu plnění musí být vzájemně sjednána písemně a musí být zohledněn případný vliv takové změny na ostatní ustanovení této smlouvy.

III. Doba plnění

1. Termíny :
předání staveniště : 29.11.2017
zahájení prací: 01.12.2017
dokončení a předání kompletního díla: 28.02.2018
2. Zhotovitel je povinen přerušit práce v případě odůvodněného rozhodnutí objednatele nebo v případě

vyšší moci (povodeň, výbuch, požár, nepříznivé klimatické podmínky a pod.). Práce je zhotovitel oprávněn přerušit na nezbytně nutnou dobu. O přiměřenou dobu, kdy z těchto důvodů byly práce na jednotlivých zakázkách zhotovitelem přerušeny, je zhotovitel oprávněn uplatnit právo na prodloužení termínu dokončení prací. Obdobný nárok má zhotovitel v případech, kdy by došlo ke zpoždění prací z důvodů ležících na straně objednatele. Pro takové případy jsou smluvní strany vázány uzavřít dohodu o případné změně díla a podmínkách jeho provedení.

3. V případě, že na základě požadavků objednatele budou zhotovitelem prováděny práce neobsažené v uplatněném zadání realizace jednotlivých zakázek, které budou náročné na dobu jejich realizace, je zhotovitel oprávněn uplatnit přiměřené prodloužení lhůty plnění jeho závazku ze smlouvy. Délka takového prodloužení musí být vzájemně sjednána.

IV. Cena díla

1. Cena díla je ujednána dostatečně určitě jako cena maximální a konečná ve smyslu § 2620 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), a to na základě nabídky a oceněného výkazu výměr zhotovitele jako souhrn jednotlivých prací a dodávek a činí bez daně z přidané hodnoty **1 346 797,78 Kč bez DPH** /slovy: jeden milion tři sta čtyřicet šest tisíc sedm set devadesát sedm Kč 78/100 //.
2. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla dle této smlouvy.
3. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně této smlouvy formou písemného dodatku. Podkladem pro takovou změnu budou zejména změnové listy, z nichž musí být patrné, o jakou změnu díla se má jednat, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele požadovat uhradit. Výše rozdílu bude určena shodným způsobem jako při stanovení ceny původní. Zároveň bude dohodnut i způsob vyúčtování těchto prací a jejich placení.

V. Platební podmínky

1. Před zahájením realizace díla byla jeho cena stanovena nabídkou učiněnou zhotovitelem. Tato bude zhotovitelem vyfakturována po protokolárním předání a převzetí díla bez závad a nedodělků.
2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
3. Faktura s náležitostmi daňového dokladu je splatná do 10 dnů ode dne jejího doručení. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že sjednané náležitosti neobsahuje. V takovém případě běží nova lhůta splatnosti ode dne opravené faktury.
4. Objednatel může zhotoviteli poskytovat přiměřenou část ceny díla s přihlédnutím k vynaloženým nákladům na základě skutečně prováděných prací max. do výše 90% celkových nákladů. Zbýlých 10% bude proplaceno po předání a převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků. Fakturace může být prováděna max. 1x za měsíc.
5. Daňové doklady (dále i faktura) budou zhotovitelem vystavovány vždy ve třech vyhotoveních.
6. Platba proběhne výhradně bezhotovostně v CZK na účet zhotovitele uvedený v čl.I. této smlouvy.
7. **Zhotovitel vystaví fakturu bez DPH, jelikož činnosti, které jsou předmětem smlouvy o dílo, jsou v režimu přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Daň odvede objednatel. Objednatel nebude uplatňovat odpočet DPH na vstupu.**

VI. Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, odpovídat uznávaným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost jeho užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům.
2. Vady, které budou zjevné již při předání a převzetí díla, musí objednatel reklamovat v zápise o předání a převzetí, jinak právo odpovědnosti za tyto vady zaniká.
3. Vady v záruční lhůtě je nutné reklamovat písemně. Skryté vady je nutné reklamovat ihned po jejich zjištění, nejpozději však v záruční lhůtě.
4. Záruka za jakost se sjednává v délce **60 měsíců** a začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
5. Záruka za jakost na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje

samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

6. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po výše uvedenou záruční lhůtu od předání díla takové vlastnosti, které má mít podle příslušných předpisů a ČSN za předpokladu dodržení garančních a záručních podmínek užívání, návodů k obsluze a pokynů při proškolení uživatelů díla.
7. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě stanovené objednatelem, která nebude kratší než 20 kalendářních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.
8. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Ten je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem.
9. Záruka se nevztahuje na případy záměrného poškození z důvodu neodborného zásahu, neodbornou obsluhou, opotřebení nebo zanedbání povinné údržby.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s plněním předmětu díla oproti dohodnutému termínu dokončení díla je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení a zhotovitel se zavazuje ji uhradit.
2. Pokud nebude úhrada plateb sjednaných v čl. V. této smlouvy provedena objednatel v dohodnutém termínu, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení a objednatel se zavazuje jej uhradit.

VIII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně a odborně.
2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené jím nebo třetí osobou odvozuující vztah zhotovitele při provádění díla nebo v souvislosti s jeho prováděním, vč. škod na objektu a jeho vnitřním zařízení, v souvislosti s manipulací materiálem, v souvislosti s pohybem osob zhotovitele a porušením předpisů a norem, a to jak objednateli, tak i třetím osobám.
4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržování norem požární ochrany vlastních pracovníků i pracovníků svých subdodavatelů a jím pozvaných k realizaci díla v celém jeho průběhu, za sledování a dodržování vztahených předpisů a norem, platných v době realizace díla, se kterými byl prokazatelně seznámen. Zhotovitel ručí za odbornou a zdravotní způsobilost svoji i všech svých pracovníků. Zhotovitel vybaví sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činností a rizik na výše uvedených pracovištích z této smlouvy. Zhotovitel je odpovědný za seznámení se s riziky na pracovištích z této smlouvy, upozorní na ně své pracovníky a další jím sjednané zhotovitele a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
5. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou smlouvu odpovědnosti za škodu, kterou by při provádění díla mohl způsobit třetím osobám. **Výše pojištění odpovědnosti za škodu je stanovena minimálně ve výši ceny díla včetně DPH.** Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu smlouvy o dílo. Nepředložení dokladů o pojištění objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě bude považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu zahájeno insolvenční řízení podle zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
7. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad vzniklý z činnosti zhotovitele a zajistí kompletní úklid staveniště před protokolárním předáním díla.

IX. Ostatní ujednání

1. O předání a převzetí staveniště bez faktických a právních vad bude sepsán protokol. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla bezplatně.
2. Kontrolní dny budou stanoveny samostatnou dohodou smluvních stran.

3. Smluvní strany mohou požadovat změnu smlouvy nebo od smlouvy odstoupit za podmínek daných příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Za podstatné porušení smlouvy se přitom považuje zejména nesplnění dohodnutých termínů dokončení prací, nekvalitní provedení prací, nekvalitní dodávky materiálů, nedodržení platných předpisů BOZP a PO a stavební nepřipravenost objednatele.
4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této Smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených v článku I. této Smlouvy.
5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla. Objednatel je povinen předávané dílo převzít, i když dílo vykazuje vady a nedodělky, zejm. pak vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které však nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla vedle výše uvedeného obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla. Nebude-li lhůta k odstranění dohodnuta, platí, že je zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne jejich nahlášení objednatelem.
6. V případě, že objednatel dílo nepřevzme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla. V případě, že se smluvní strany nedohodnou, platí, že náhradní termín bude 10 dnů od podpisu zápisu dle tohoto odstavce.
7. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole), **povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.**
8. Zhotovitel je srozuměn a vyslovuje souhlas s tím, že tato smlouva včetně její přílohy (cenové nabídky zhotovitele) a případných jejích změn a dodatků, budou objednatelem **zveřejněny na jeho internetových stránkách a profilu zadavatele.**

X. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na písemné formě této smlouvy. Změny, doplňky nebo zrušení smlouvy budou učiněny pouze písemnými číslovanými smluvními dodatky podepsanými statutárními zástupci smluvních stran dle čl. 1 této smlouvy.
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako tato smlouva.
3. Nedílnou součástí této Smlouvy je oceněný soupis dodávek, prací a služeb - oceněný výkaz výměr.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato Smlouva projevem jejich svobodné vůle. Smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy svým podpisem.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
7. Uzavření Smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Plavy usnesením č. 139/13/17 ze dne 20.11.2017.

v Plavech dne 27.11.2017

v Liberci dne 27.11.2017

Za objednatele:



Za zhotovitele:



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sokolovna Plavy - stavební úpravy - I. Etapa

Objekt: 1- hlavní sál

JKSO:

Místo: Plavy

CC-CZ:

Datum: 07.11.2017

Objednatel:

Obec Plavy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Spiders s.r.o.

IČ: 27290581

DIČ: CZ27290581

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

493 523,27

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

493 523,27

Zhotovitel



10-11-2017

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sokolovna Plavy - stavební úpravy - I. Etapa

Objekt: 1- hlavní sál

Místo: Plavy

Datum: 07.11.2017

Objednatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	493 523,27
HSV - Práce a dodávky HSV	413 848,47
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 025,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	370 680,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	36 713,80
997 - Přesun sutě	439,60
998 - Přesun hmot	3 989,42
PSV - Práce a dodávky PSV	68 674,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	68 674,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	1 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 500,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	8 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	493 523,27

ROZPOČET

Stavba: Sokolovna Plavy - stavební úpravy - I. Etapa

Objekt: 1- hlavní sál

Místo: Plavy

Datum: 07.11.2017

Objednatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

493 523,27

HSV - Práce a dodávky HSV

413 848,47

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 025,00

1	K	346244361R	vyházení rýh tl. 50 mm	m	45,000	45,00	2 025,00
---	---	------------	------------------------	---	--------	-------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

370 680,65

2	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně(ploch očištěných stěn)	m2	143,560	20,00	2 871,20
3	K	6111311211R	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů(průvlaků) nanášená ručně(ploch očištěných stěn)	m2	102,140	20,00	2 042,80
4	K	6111311212R	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů(průvlaků) nanášená ručně(ploch potažených lepidlem)	m2	102,140	20,00	2 042,80
5	K	611131121R	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně(ploch potažených lepidlem)	m2	143,560	20,00	2 871,20
6	K	611135095	Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	143,560	38,00	5 455,28
7	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	143,560	290,00	41 632,40
8	K	611142001R	Potažení vnitřních stropů (nosníků) sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	102,140	290,00	29 620,60
9	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	143,560	130,00	18 662,80
10	K	611311132	Potažení vnitřních žebrových stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm (průvlaků)	m2	102,140	130,00	13 278,20
11	K	613135011	Vyrovnání podkladu vnitřních pilířů nebo sloupů tmelem tl do 2 mm	m2	15,384	290,00	4 461,36
12	K	613135095	Příplatek k vyrovnání vnitřních pilířů nebo sloupů tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	15,430	38,00	586,34
13	K	613135095R	Příplatek k vyrovnání vnitřních stropních nosníků tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	102,140	38,00	3 881,32
14	K	613142001	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	15,430	290,00	4 474,70
15	K	613311131	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	15,430	130,00	2 005,90
16	K	619345112R	opravy ostění jevištního otvoru včetně vytažení ozdobné profilace profilů délky do 5 m, šířky přes 100 cm, slož. VII	m	8,440	1 120,00	9 452,80
17	K	619345122R	opravy nadpraží jevištního otvoru včetně vytažení ozdobné profilace profilů délky přes 5 m, šířky přes 100 cm, slož. VII	m	5,730	1 120,00	6 417,60
18	R		oprava vnitřních fasádních ozdob a říms - domodelování 6 ks ozdobných hlav a 54 m složitých fasádních říms, slož. VII	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
19	K	622143003R	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů (dveře balkóny a otvory pro topení)	m	82,280	25,00	2 057,00
20	M	590514800	lišta rohová Al bal. 2,5 m	m	86,394	25,00	2 159,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů (průvlaky a stropní kazety)	m	420,000	25,00	10 500,00
22	M	590514800	lišta rohová Al bal. 2,5 m	m	441,000	25,00	11 025,00
23	K	978200010	Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100% včetně malby a štukové omítky	m2	220,000	58,00	12 760,00
24	K	622402151	Podhroz zdíva zdí vnitřních MVC	m2	220,000	15,00	3 300,00
25	K	602011112	Omítka jádrová, ručně tl. Vrstvy 20 mm	m2	220,000	35,00	7 700,00
26	K	612311131	Potažení vnitřních stěn aktivovaným vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	288,000	420,00	120 960,00
27	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnitřních stěn nanášená ručně (ploch natažených tmelem)	m2	288,000	20,00	5 760,00
28	K	622131121R	Penetrace akrylát-silikon vnitřních stěn nanášená ručně (ploch očištěných stěn)	m2	288,000	20,00	5 760,00
29	K	R	Začištění ostění a nadpraží kolem oken včetně D+ M parapet atyp.	m	36,080	450,00	16 236,00
30		R	osekání otvorů pro usazení topení, sekání zdíva	ks	3,000	900,00	2 700,00
31	K	R985131111	Očištění mechanické podkladových ploch stěn, nebo podlah	m2	533,700	15,00	8 005,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 713,80

32	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	243,000	17,00	4 131,00
33	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	4 860,000	1,00	4 860,00
34	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	243,000	12,00	2 916,00
35	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	675,000	10,00	6 750,00
36	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	20 250,000	0,40	8 100,00
37	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	675,000	12,00	8 100,00
38	K	944121121	Montáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotyčového	m	162,000	5,00	810,00
39	K	944121121	Montáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotyčového	m	50,000	5,00	250,00
40	K	944121221	Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému vnitřnímu jednotyčovému za první a ZKD den použití	m	1 500,000	0,20	300,00
41	K	944121221R	Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému vnitřnímu jednotyčovému (řadovému) za první a ZKD den použití	m	54,000	0,20	10,80
42	K	944121821	Demontáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotyčového	m	162,000	3,00	486,00

997 - Přesun sutě

439,60

43	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace (svislá)	t	1,256	350,00	439,60
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

998 - Přesun hmot a likvidace odpadu

3 989,42

44	K	979081	likvidace stavebního odpadu	t	5,800	220,00	1 276,00
44	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	5,921	420,00	2 486,82
45	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,412	550,00	226,60

PSV - Práce a dodávky PSV

68 674,80

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

68 674,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	175,000	20,00	3 500,00
47	M	581248440	fólie pro malířské potřeby zakrývací, , 4 x 5 m	m2	175,000	10,00	1 750,00
48	M	581248330	páska pro malířské potřeby 19mm x 50 m	m	54,000	6,00	324,00
49	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu stěn v místnostech výšky do 6,4m	m2	288,000	20,00	5 760,00
50	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	175,000	15,00	2 625,00
51	K	784211121	Dvounásobné bílé malby stěn ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	288,000	40,00	11 520,00
52	K	R784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu stropů v místnostech výšky do 6,4 m	m2	245,700	20,00	4 914,00
53	K	R784211121	Dvounásobné bílé malby stropů ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 6,4 m	m2	245,700	40,00	9 828,00
54	K	7841210051R	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m (4 vrstvy) - velká pracnost	m2	68,000	58,00	3 944,00
55	K	784121005R	Oškrabání malby (stropů) v místnostech výšky přes 5,00 m (4 vrstvy) - velká pracnost	m2	245,700	58,00	14 250,60
56	K	784131201	Odstranění štuky obroušením	m2	3,000	70,00	210,00
57	K	784131201R	Odstranění štuky (stropu) obroušením	m2	143,560	70,00	10 049,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

11 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

1 500,00

58	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------

VRN4 - Inženýrská činnost

1 500,00

59	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	----------	----------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

8 000,00

60	K	081002000	např. doprava osob, materiálu a lešení	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sokolovna Plavy - stavební úpravy - I. Etapa

Objekt: 2- Jeviště

JKSO:

Místo: Plavy

CC-CZ:

Datum: 07.11.2017

Objednatel:

Obec Plavy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Spiders s.r.o.

IČ: 27290581

DIČ: CZ27290581

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

251 207,22

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

251 207,22

Zhotovitel



10 -11- 2017

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sokolovna Plavy - stavební úpravy - I. Etapa

Objekt: 2- Jevišťe

Místo: Plavy

Datum:

Objednatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	251 207,22
HSV - Práce a dodávky HSV	144 213,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 575,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	119 113,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 520,59
997 - Přesun sutě	197,05
998 - Přesun hmot	1 807,28
PSV - Práce a dodávky PSV	103 994,10
763 - Konstrukce suché výstavby	75 377,10
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	28 617,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	1 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	251 207,22

ROZPOČET

Stavba: Sokolovna Plavy - stavební úpravy - I. Etapa

Objekt: 2- Jevišťe

Místo: Plavy

Datum: 07.11.2017

Objednatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

251 207,22

HSV - Práce a dodávky HSV

144 213,12

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 575,00

1	K	346244361	Zazdívka o tl 40 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených(elektro)	m	25,000	45,00	1 125,00
2	K	346244361R	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených(elektro)	m	6,000	75,00	450,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

119 113,20

3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	209,000	290,00	60 610,00
4	K	612311131	Potažení vnitřních stěn aktivovaným vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	209,000	130,00	27 170,00
5	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	5,510	220,00	1 212,20
6	K	612325203	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách(komín)	kus	1,000	220,00	220,00
7	K	612325205	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách(rozvaděče)	kus	1,000	880,00	880,00
8	K	978200010	Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100% včetně malby a štukové omítky	m2	115,000	58,00	6 670,00
9	K	622402151	Podhoz zdiva zdí vnitřních MVC	m2	115,000	15,00	1 725,00
10	K	602011112	Omítka jádrová, ručně tl. Vrstvy 20 mm	m2	115,000	35,00	4 025,00
11	K	612325302R	ostění nebo nadpraží 2* zalomené potažené tmelem do lepidla vč.štuku (okno)	m	3,600	450,00	1 620,00
12	K	619995001	složité začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	21,000	220,00	4 620,00
13	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnitřních stěn nanášená ručně (ploch natažených tmelem)	m2	209,000	20,00	4 180,00
14	K	622131121R	Penetrace akrylát-silikon vnitřních stěn nanášená ručně (ploch očištěných stěn)	m2	209,000	20,00	4 180,00
15	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	55,200	10,00	552,00
16	M	590514800	lišta rohová Al bal. 2,5 m	m	57,960	25,00	1 449,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 520,59

17	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	203,670	32,00	6 517,44
18	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	2 036,700	1,90	3 869,73
19	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	203,670	26,00	5 295,42
20	K	949111111	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	2,000	1 200,00	2 400,00
21	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m2	2,400	420,00	1 008,00
22	K	R985131111	Očištění mechanické podkladových ploch stěn, nebo podlah	m2	162,000	15,00	2 430,00

997 - Přesun sutě

197,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace (svislá)	t	0,563	350,00	197,05

998 - Přesun hmot a likvidace odpadu

1 807,28

44	K	979081	likvidace stavebního odpadu	t	2,900	220,00	638,00
24	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	2,784	420,00	1 169,28

PSV - Práce a dodávky PSV

103 994,10

763 - Konstrukce suché výstavby

75 377,10

25	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	95,500	60,00	5 730,00
26	M	631507940	izolace v rolích tl. 100 mm	m2	97,210	110,00	10 693,10
27	K	763164531	SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	5,100	790,00	4 029,00
28	K	763231122	Sádrovláknitý podhled deska 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD T1 100 mm 40 kg/m3	m2	95,500	550,00	52 525,00
29	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	3,000	550,00	1 650,00
30	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	3,000	250,00	750,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

28 617,00

31	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	72,000	20,00	1 440,00
32	M	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývací, , 4 x 5 m	m2	72,000	10,00	720,00
33	M	581248330	páska pro malířské potřeby 19mm x 50 m	m	30,000	6,00	180,00
34	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu stěn v místnostech výšky do 3,80m	m2	209,000	20,00	4 180,00
35	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	72,000	15,00	1 080,00
36	K	784211121	Dvounásobné bílé malby stěn ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	202,500	40,00	8 100,00
37	K	R784121001	Oškrabání malby stropů v místnostech výšky do 3,80 m - velká pracnost	m2	7,500	58,00	435,00
38	K	R784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu stropů v místnostech výšky do 3,80m	m2	7,500	20,00	150,00
39	K	R784211121	Dvounásobné bílé malby stropů ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech	m2	7,500	40,00	300,00
40	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m (3 vrstvy) - velká pracnost	m2	94,000	58,00	5 452,00
41	K	784131201	Odstranění štku obroušením	m2	94,000	70,00	6 580,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

1 000,00

42	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------

VRN4 - Inženýrská činnost

1 000,00

43	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	----------	----------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

1 000,00

44	K	081002000	např. doprava osob, materiálu a lešení	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sokolovna Plavy - stavební úpravy - I. Etapa

Objekt: 3 - Přísálí

JKSO:

Místo: Plavy

CC-CZ:

Datum: 07.11.2017

Objednatel:

Obec Plavy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Spiders s.r.o.

IČ: 27290581

DIČ: CZ27290581

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

328 554,78

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

328 554,78

Zhotovitel



10 - 11 - 2017

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sokolovna Plavy - stavební úpravy - I. Etapa

Objekt: 3 - Přísálí

Místo: Plavy

Datum: 07.11.2017

Objednatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	328 554,78
HSV - Práce a dodávky HSV	119 971,52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	100 460,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 456,92
PSV - Práce a dodávky PSV	206 183,26
771 - Podlahy z dlaždic	112 330,66
763 - Konstrukce suché výstavby	65 882,60
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	27 970,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 400,00
VRN2 - Příprava staveniště	800,00
VRN4 - Inženýrská činnost	800,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	800,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	328 554,78

ROZPOČET

Stavba: Sokolovna Plavy - stavební úpravy - I. Etapa

Objekt: 3 - Přísálí

Místo: Plavy

Datum: 07.11.2017

Objednatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

328 554,78

HSV - Práce a dodávky HSV

119 971,52

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

100 460,00

1	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	125,000	120,00	15 000,00
2	K	612135095	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	125,000	38,00	4 750,00
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,550	220,00	561,00
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	125,000	290,00	36 250,00
5	K	612311131	Potažení vnitřních stěn aktivovaným vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	125,000	130,00	16 250,00
6	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	2,550	220,00	561,00
7	K	612325205	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	8,000	880,00	7 040,00
8	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	17,000	130,00	2 210,00
9	K	612325302R	ostění nebo nadpraží dvakrát zalomené potažené tmelem do lepidla vč.al lišt a štuku	m2	14,400	450,00	6 480,00
10	K	6199950011	ostění nebo nadpraží potažené tmelem do lepidla vč.štuku(dveře do sálu)	m	20,400	170,00	3 468,00
11	K	6199950012	ostění nebo nadpraží potažené tmelem do lepidla vč.štuku(dveře do chodby)	m	6,600	170,00	1 122,00
12	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	60,000	25,00	1 500,00
13	M	590514800	lišta rohová Al bal. 2,5 m	m	60,000	25,00	1 500,00
14	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnitřních stěn nanášená ručně (ploch natažených tmelem)	m2	94,200	20,00	1 884,00
15	K	622131121R	Penetrace akrylát-silikon vnitřních stěn nanášená ručně (ploch očištěných stěn)	m2	94,200	20,00	1 884,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 456,92

16	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	88,085	35,00	3 082,98
17	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	880,850	2,50	2 202,13
18	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	88,085	35,00	3 082,98
19	K	949111111	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	4,000	500,00	2 000,00
20	K	949111211	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,2 m za první a ZKD den použití	sada	20,000	15,00	300,00
21	K	973048151R	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání příček nebo zdí tl do 450 mm	m	3,600	420,00	1 512,00
22	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	17,000	140,00	2 380,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	3,456	140,00	483,84
24	K	R985131111	Očištění mechanické podkladových ploch stěn, nebo podlah	m2	94,200	15,00	1 413,00

998 - Přesun hmot a likvidace odpadu

3 054,60

44	K	979081	likvidace stavebního odpadu	t	3,500	220,00	770,00
44	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	4,900	420,00	2 058,00
45	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,412	550,00	226,60

PSV - Práce a dodávky PSV

206 183,26

771 - Podlahy z dlaždic

112 330,66

25	K	771473112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm	m	40,000	100,00	4 000,00
26	M	597614080	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm- soklové	m2	4,000	500,00	2 000,00
27	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	94,000	350,00	32 900,00
28	M	597614080	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	104,000	350,00	36 400,00
29	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	154,664	1,00	154,66
30	K	R771473112	Montáž ukončení soklíků spárovací hmotou do klínu	m	40,000	25,00	1 000,00
31	K	771573810	Demontáž podlah z parket	m2	94,000	54,00	5 076,00
32	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m2	94,000	25,00	2 350,00
33	M	231534210	silikon sanitární bílý	kus	6,000	120,00	720,00
34	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	94,000	190,00	17 860,00
35	K	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	282,000	35,00	9 870,00

Konstrukce suché výstavby a tepelní izolace stropu

65 882,60

36	K	763431031	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený rošt - včetně roštu	m2	88,100	240,00	21 144,00
37	M	590361290	panel akustický 600x600x15mm	m2	92,505	320,00	29 601,60
37	M	713110010	tepelná izolace stropu - minerální vata tl. 100 mm, dodávka a montáž	m2	88,100	170,00	14 977,00
38	K	998763301R	Přesun hmot tonážní pro minerální podhled v objektech v do 6 m	t	0,200	550,00	110,00
39	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní, minerální podhled prováděný bez použití mechanizace	t	0,200	250,00	50,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

27 970,00

40	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	94,000	20,00	1 880,00
41	M	581248440	fólie pro malířské potřeby zakrývací, , 4 x 5 m	m2	94,000	10,00	940,00
42	M	581248330	páska pro malířské potřeby 19mm x 50 m	m	40,000	6,00	240,00
43	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu stěn v místnostech výšky do 3,80m	m2	125,000	20,00	2 500,00
44	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	94,000	15,00	1 410,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby stěn ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do	m2	125,000	40,00	5 000,00
46	K	784121003	Oškrábání malby v místnostech výšky do 5,00 m velká pracnost	m2	125,000	58,00	7 250,00
47	K	784131201	Odstranění štuky obroušením	m2	125,000	70,00	8 750,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 400,00

VRN2 - Příprava staveniště

800,00

48	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	800,00	800,00
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	--------	--------

VRN4 - Inženýrská činnost

800,00

49	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	800,00	800,00
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	--------	--------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

800,00

50	K	081002000	např. doprava osob, materiálu a lešení	kpl	1,000	800,00	800,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sokolovna Plavy - stavební úpravy - I. Etapa
Objekt: 4 - Zádveří II. nadzemní podlaží

JKSO:
Místo: Plavy
Objednatel: Obec Plavy
Zhotovitel: Spiders s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 07.11.2017

IČ:
DIČ:
IČ: 27290581
DIČ: CZ27290581

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	42 036,44
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	42 036,44

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sokolovna Plavy - stavební úpravy - I. Etapa

Objekt: 4 - Zádveří II. nadzemní podlaží

Místo: Plavy

Datum: 07.11.2017

Objednatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	42 036,44
HSV - Práce a dodávky HSV	23 679,87
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	22 446,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	934,90
998 - Přesun hmot	298,68
PSV - Práce a dodávky PSV	16 856,57
771 - Podlahy z dlaždic	13 925,46
776 - Podlahy povlakové	791,96
783 - Dokončovací práce - nátěry	104,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 035,15
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 500,00
VRN2 - Příprava staveniště	500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	500,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	42 036,44

ROZPOČET

Stavba: Sokolovna Plavy - stavební úpravy - I. Etapa

Objekt: 4 - Zádveří II. nadzemní podlaží

Místo: Plavy Datum: 07.11.2017

Objednatel: 0 Projektant: 0

Zhotovitel: Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 036,44

HSV - Práce a dodávky HSV

23 679,87

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

22 446,29

1	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů aktivovaným vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	5,200	130,00	676,00
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty příčka ytong	m2	18,600	290,00	5 394,00
3	K	612311131	Potažení vnitřních stěn aktivovaným vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	18,600	130,00	2 418,00
4	K	R612335302	začištění ostění u vstupních dveří	m	11,000	160,00	1 760,00
5	K	634661111	Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	12,138	55,00	667,59
6	K	R622131121	Penetrace akrylát-silikon vnitřních stěn nanášená ručně, příčka Ytong	m2	12,138	20,00	242,76
7	K	R612311131	Potažení vnitřních stěn aktivovaným vápenným štukem tloušťky do 3 mm, příčka Ytong	m2	12,138	130,00	1 577,94
8	K	621131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně	m2	5,200	20,00	104,00
9	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	18,600	20,00	372,00
10	K	R612142001	přestěrkování stěn lepidlem včetně přebroušení výstupků	m2	18,600	180,00	3 348,00
11	R		vytažení vnitřních ozdobných prvků - vnitřní fasádní římsy - 25 mb, domodelovat	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
12	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	9,000	25,00	225,00
13	M	590514800	lišta rohová Al bal. 2,5 m	m	9,000	25,00	225,00
14	K	R6121420011	přestěrkování stropů lepidlem včetně přebroušení výstupků	m2	5,200	180,00	936,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

934,90

15	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,200	50,00	260,00
16	K	R949101111	Demontáž - lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,200	50,00	260,00
17	K	R985131111	Očištění mechanické podkladových ploch stěn, nebo podlah	m2	27,660	15,00	414,90

998 - Přesun hmot a likvidace odpadu

298,68

44	K	979081	likvidace stavebního odpadu	t	0,300	220,00	66,00
18	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,554	420,00	232,68

PSV - Práce a dodávky PSV

16 856,57

771 - Podlahy z dlaždic

13 925,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	771473112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm	m	8,940	100,00	894,00
20	M	597614080	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm- soklové	m2	2,180	500,00	1 090,00
21	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	5,200	350,00	1 820,00
22	M	597614080	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	6,540	350,00	2 289,00
23	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	154,664	1,00	154,66
24	K	R771473112	Montáž ukončení soklíků spárovací hmotou do klínu	m	8,940	25,00	223,50
25	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	5,200	35,00	182,00
26	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	8,940	20,00	178,80
27	M	231534210	silikon sanitární bílý	kus	2,000	120,00	240,00
28	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	9,138	190,00	1 736,22
29	K	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	146,208	35,00	5 117,28

776 - Podlahy povlakové

791,96

30	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	5,200	18,00	93,60
31	M	585620230	písková penetrace	kg	1,000	115,00	115,00
32	M	585821000	hmota spárovací	kg	4,160	32,00	133,12
33	M	245525730	lepidlo na dlažbu	kg	36,400	10,00	364,00
34	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	8,624	10,00	86,24

783 - Dokončovací práce - nátěry

104,00

35	K	783923171	Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových podlah	m2	5,200	20,00	104,00
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2 035,15

36	K	784121001	Oškrabání malby stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,430	25,00	260,75
37	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	5,200	20,00	104,00
38	M	581248440	fólie pro malířské potřeby zakrývací, , 4 x 5 m	m2	5,460	10,00	54,60
39	M	581248330	páska pro malířské potřeby 19mm x 50 m	m	17,400	6,00	104,40
40	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu stěn v místnostech výšky do 3,80m	m2	10,430	20,00	208,60
41	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	5,200	15,00	78,00
42	K	784211121	Dvounásobné bílé malby stěn ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	19,570	40,00	782,80
43	K	R784121001	Oškrabání malby stropů v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,200	25,00	130,00
44	K	R784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu stropů v místnostech výšky do 3,80m	m2	5,200	20,00	104,00
45	K	R784211121	Dvounásobné bílé malby stropů ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,200	40,00	208,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 500,00

VRN2 - Příprava staveniště

500,00

46	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	--------	--------

VRN4 - Inženýrská činnost

500,00

47	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	500,00	500,00
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

500,00

48	K	081002000	např. doprava osob, materiálu a lešení	kpl	1,000	500,00	500,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sokolovna Plavy - stavební úpravy - I. Etapa

Objekt: 5 - Chodba

JKSO:

Místo: Sokolovna Plavy

CC-CZ:

Datum: 07.11.2017

Objednatel:

Obec Plavy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Spiders s.r.o.

27290581

DIČ:

CZ27290581

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

129 321,73

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

129 321,73

Zhotovitel

10-11-2017

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sokolovna Plavy - stavební úpravy - I. Etapa

Objekt: 5 - Chodba

Místo: Sokolovna Plavy

Datum: 07.11.2017

Objednatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	129 321,73
HSV - Práce a dodávky HSV	58 099,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	52 842,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 616,42
998 - Přesun hmot	640,86
PSV - Práce a dodávky PSV	69 422,13
771 - Podlahy z dlaždic	60 118,58
783 - Dokončovací práce - nátěry	478,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 825,55
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 800,00
VRN2 - Příprava staveniště	600,00
VRN4 - Inženýrská činnost	600,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	600,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	129 321,73

ROZPOČET

Stavba: Sokolovna Plavy - stavební úpravy - I. Etapa

Objekt: 5 - Chodba

Místo: Sokolovna Plavy

Datum: 07.11.2017

Objednatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

129 321,73

HSV - Práce a dodávky HSV

58 099,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

52 842,32

1	K	611311131	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,810	3 800,00	3 078,00
2	K	612142001	Zazdívka o tl 40 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených(elektro)	m2	0,750	240,00	180,00
3	K	R612142001.1	přestěrkování stěn lepidlem včetně přebroušení výstupků	m2	50,340	180,00	9 061,20
4	K	R622131123	Penetrace akrylát-silikon vnitřních stěn nanášená ručně - stěna u hlavního vchodu	m2	12,138	20,00	242,76
5	K	R622131122	Penetrace akrylát-silikon vnitřních stěn nanášená ručně - stěna do šatny	m2	5,000	20,00	100,00
6	K	R612311133	Potažení vnitřních stěn aktivovaným vápenným štukem tloušťky do 3 mm - stěna u hlavního vchodu	m2	12,138	130,00	1 577,94
7	K	R612311132	Potažení vnitřních stěn aktivovaným vápenným štukem tloušťky do 3 mm - stěna do šatny	m2	5,000	130,00	650,00
8	K	R612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvého lepidla - stěna u hlavního vchodu (stěna digestoř)	m2	12,138	290,00	3 520,02
9	K	612311131	Potažení vnitřních stěn aktivovaným vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	50,340	130,00	6 544,20
10	K	621131121	Penetrace akrylát-silikon vnitřních podhledů nanášená ručně	m2	50,340	20,00	1 006,80
11	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnitřních stěn nanášená ručně	m2	50,340	20,00	1 006,80
12	K	R612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvého lepidla - stěna u hlavního vchodu (stěna digestoř)	m2	50,340	290,00	14 598,60
13	R		vytažení vnitřních ozdobných prvků - vnitřní fasádní římsy - 20 mb, domodelovat	kpl	1,000	4 100,00	4 100,00
14	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	42,000	25,00	1 050,00
15	M	590514800	lišta rohová Al bal. 2,5 m	m	42,000	25,00	1 050,00
16	K	R6121420011	přestěrkování stropů lepidlem včetně přebroušení výstupků	m2	28,200	180,00	5 076,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 616,42

17	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	23,900	50,00	1 195,00
18	K	952902121	průběžné čištění budov zametením podlah	m2	47,800	15,00	717,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	R949101111	Demontáž - lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	23,900	50,00	1 195,00
20	K	R985131111	Očištění mechanické podkladových ploch stěn, nebo podlah	m2	100,628	15,00	1 509,42

998 - Přesun hmot a likvidace odpadu

640,86

44	K	979081	likvidace stavebního odpadu	t	1,800	220,00	396,00
21	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,583	420,00	244,86

PSV - Práce a dodávky PSV

69 422,13

771 - Podlahy z dlaždic

60 118,58

22	K	771473112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm	m	22,800	100,00	2 280,00
23	M	597614080	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm- soklové	m2	3,270	500,00	1 635,00
24	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	23,500	35,00	822,50
25	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	34,000	350,00	11 900,00
26	M	597614080	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	34,000	350,00	11 900,00
27	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	22,800	20,00	456,00
28	M	231534210	silikon sanitární bílý	kus	5,000	120,00	600,00
29	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	34,000	190,00	6 460,00
30	K	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	382,400	35,00	13 384,00
31	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	511,079	1,00	511,08
32	K	R771473112	Montáž ukončení soklíků spárovací hmotou do klínu	m	22,800	25,00	570,00
33	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	23,900	20,00	478,00
34	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm vč. Materiálu	m	11,200	240,00	2 688,00
35	K	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm vč. Materiálu	m	11,200	250,00	2 800,00
36	K	771474122	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových šikmých flexibilní lepidlo v do 90 mm vč. Materiálu	m	6,000	150,00	900,00
38	M	585620230	písková penetrace	kg	3,600	115,00	414,00
39	M	585821000	hmota spárovací	kg	20,000	32,00	640,00
40	M	245525730	lepidlo na dlažbu	kg	168,000	10,00	1 680,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

478,00

41	K	783923171	Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových podlah	m2	23,900	20,00	478,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

8 825,55

42	K	784121001	Oškrabání malby stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	50,340	25,00	1 258,50
43	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	50,340	20,00	1 006,80
44	M	581248440	fólie pro malířské potřeby zakrývací, , 4 x 5 m	m2	25,095	10,00	250,95
45	M	581248330	páska pro malířské potřeby 19mm x 50 m	m	22,800	6,00	136,80
46	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu stěn v místnostech výšky do 3,80m	m2	50,340	20,00	1 006,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	50,340	15,00	755,10
48	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby stěn ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	50,340	40,00	2 013,60
49	K	R784121001	Oškrabání malby stropů v místnostech výšky do 3,80 m	m2	28,200	25,00	705,00
50	K	R784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu stropů v místnostech výšky do 3,80m	m2	28,200	20,00	564,00
51	K	R784211121	Dvojnásobné bílé malby stropů ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	28,200	40,00	1 128,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 800,00

VRN2 - Příprava staveniště

600,00

52	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	600,00	600,00
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	--------	--------

VRN4 - Inženýrská činnost

600,00

53	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	600,00	600,00
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	--------	--------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

600,00

54	K	081002000	Doprava osob, materiálu a lešení	kpl	1,000	600,00	600,00
----	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sokolovna Plavy - stavební úpravy - I. Etapa

Objekt: 6 - Šatna

JKSO:

Místo: Sokolovna Plavy

CC-CZ:

Datum: 07.11.2017

Objednatel:

Obec Plavy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Spiders s.r.o.

IČ:

27290581

DIČ:

CZ27290581

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

56 972,12

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

56 972,12

Zhotovitel



10 - 11 - 2017

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sokolovna Plavy - stavební úpravy - I. Etapa

Objekt: 6 - Šatna

Místo: Sokolovna Plavy

Datum: 07.11.2017

Objednatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	56 972,12
HSV - Práce a dodávky HSV	12 335,95
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 253,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 725,00
998 - Přesun hmot	356,98
PSV - Práce a dodávky PSV	43 136,17
763 - Konstrukce suché výstavby	746,80
771 - Podlahy z dlaždic	33 054,02
776 - Podlahy povlakové	2 478,95
783 - Dokončovací práce - nátěry	374,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 482,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 500,00
VRN2 - Příprava staveniště	500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	500,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **56 972,12**

ROZPOČET

Stavba: Sokolovna Plavy - stavební úpravy - I. Etapa

Objekt: 6 - Šatna

Místo: Sokolovna Plavy

Datum: 07.11.2017

Objednatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

56 972,12

HSV - Práce a dodávky HSV

12 335,95

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 253,97

1	K	612311131	Potažení vnitřních stěn aktivovaným vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	15,000	130,00	1 950,00
2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	16,500	140,00	2 310,00
3	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	15,000	20,00	300,00
4	K	634661111	Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	9,138	65,00	593,97
5	K	R612142001	přestěrkování stěn lepidlem včetně přebroušení výstupků	m2	15,000	290,00	4 350,00
6	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	15,000	25,00	375,00
7	M	590514800	lišta rohová Al bal. 2,5 m	m	15,000	25,00	375,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 725,00

8	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,000	30,00	600,00
9	K	R949101111	Demontáž - lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,000	30,00	600,00
10	K	R985131111	Očištění mechanické podkladových ploch stěn, nebo podlah	m2	35,000	15,00	525,00

998 - Přesun hmot a likvidace odpadu

356,98

44	K	979081	likvidace stavebního odpadu	t	0,250	220,00	55,00
11	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,719	420,00	301,98

PSV - Práce a dodávky PSV

43 136,17

763 - Konstrukce suché výstavby

746,80

12	K	763231122	SDK kastlík na trubní vedení	kpl	1,000	600,00	600,00
13	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	146,800	1,00	146,80

771 - Podlahy z dlaždic

33 054,02

14	K	771473112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm	m	15,400	100,00	1 540,00
15	M	597614080	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm- soklové	m2	3,270	500,00	1 635,00
16	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	18,720	35,00	655,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	18,720	350,00	6 552,00
18	M	597614080	dlaždice keramické stínuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	20,592	350,00	7 207,20
19	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	15,400	20,00	308,00
20	M	231534210	silikon sanitární bílý	kus	3,000	120,00	360,00
21	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	18,720	190,00	3 556,80
22	K	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	299,520	35,00	10 483,20
23	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	371,615	1,00	371,62
24	K	R771473112	Montáž ukončení soklíků spárovací hmotou do klínu	m	15,400	25,00	385,00

776 - Podlahy povlakové

2 478,95

25	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	18,720	18,00	336,96
26	M	585620230	písková penetrace	kg	2,800	115,00	322,00
27	M	585821000	hmota spárovací	kg	15,000	32,00	480,00
28	M	245525730	lepidlo na dlažbu	kg	131,000	10,00	1 310,00
29	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	29,994	1,00	29,99

783 - Dokončovací práce - nátěry

374,40

30	K	783923171	Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových podlah	m2	18,720	20,00	374,40
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

6 482,00

31	K	784121001	Oškrabání malby stěn v místnostech výšky do 3,80 m, (4 vrstvy)	m2	15,000	58,00	870,00
32	K	784131201	Odstranění štuky obroušením	m2	15,000	70,00	1 050,00
33	M	581248440	fólie pro malířské potřeby zakrývací, , 4 x 5 m	m2	7,000	20,00	140,00
34	M	581248330	páska pro malířské potřeby 19mm x 50 m	m	21,000	6,00	126,00
35	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu stěn v místnostech výšky do 3,80m	m2	46,600	20,00	932,00
36	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	20,000	15,00	300,00
37	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby stěn ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	46,600	40,00	1 864,00
38	K	R784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu stropů v místnostech výšky do 3,80m	m2	20,000	20,00	400,00
39	K	R784211121	Dvojnásobné bílé malby stropů ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,000	40,00	800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 500,00

VRN2 - Příprava staveniště

500,00

40	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	--------	--------

VRN4 - Inženýrská činnost

500,00

41	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	500,00	500,00
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	--------	--------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

500,00

42	K	081002000	např. doprava osob, materiálu a lešení	kpl	1,000	500,00	500,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sokolovna Plavy - stavební úpravy - I. Etapa
Objekt: Schodišťové rameno 2x+schody

JKSO:
Místo: Sokolovna Plavy

CC-CZ:
Datum: 07.11.2017

Objednatel:
Obec Plavy

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Spiders s.r.o.

IČ: 27290581
DIČ: CZ27290581

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	45 182,22
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	45 182,22

Zhotovitel

10-11-2017



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sokolovna Plavy - stavební úpravy - I. Etapa

Objekt: Schodišťové rameno 2x+schody

Místo: Sokolovna Plavy

Datum: 07.11.2017

Objednatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	45 182,22
HSV - Práce a dodávky HSV	14 097,26
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 701,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 297,00
998 - Přesun hmot	98,86
PSV - Práce a dodávky PSV	28 984,96
771 - Podlahy z dlaždic	21 636,11
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	7 348,85
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 100,00
VRN2 - Příprava staveniště	700,00
VRN4 - Inženýrská činnost	700,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	700,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	45 182,22

ROZPOČET

Stavba: Sokolovna Plavy - stavební úpravy - I. Etapa

Objekt: Schodišťové rameno 2x+schody

Místo: Sokolovna Plavy

Datum: 07.11.2017

Objednatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

45 182,22

HSV - Práce a dodávky HSV

14 097,26

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 701,40

1	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů aktivovaným vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	10,620	130,00	1 380,60
2	K	612311131	Potažení vnitřních stěn aktivovaným vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	15,220	130,00	1 978,60
3	K	621131121	Penetrace akrylát-silikon vnitřních podhledů nanášená ručně	m2	10,620	20,00	212,40
4	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnitřních stěn nanášená ručně	m2	15,220	20,00	304,40
5	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	10,000	25,00	250,00
6	M	590514800	lišta rohová Al bal. 2,5 m	m	10,000	25,00	250,00
7	K	R612142001.1	přestěrkování stěn lepidlem včetně přebroušení výstupků	m2	15,220	290,00	4 413,80
8	K	R6121420011	přestěrkování stropů lepidlem včetně přebroušení výstupků	m2	10,620	180,00	1 911,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 297,00

9	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	38,220	30,00	1 146,60
10	K	952902121	průběžné čištění budov zametením podlah	m2	38,220	15,00	573,30
11	K	R949101111	Demontáž - lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	38,220	30,00	1 146,60
12	K	R985131111	Očištění mechanické podkladových ploch stěn, nebo podlah	m2	28,700	15,00	430,50

998 - Přesun hmot a likvidace odpadu

98,86

44	K	979081	likvidace stavebního odpadu	t	0,100	220,00	22,00
13	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,183	420,00	76,86

PSV - Práce a dodávky PSV

28 984,96

771 - Podlahy z dlaždic

21 636,11

14	K	R	Kamenická repase stávajícího kamenného schodiště, vč. Impregnace	m	12,200	1 550,00	18 910,00
16	K	771474122	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových šikmých flexibilní lepidlo v do 90 mm vč. Materiálu	m	7,000	150,00	1 050,00
18	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	19,200	20,00	384,00
19	M	231534210	silikon sanitární bílý	kus	4,000	120,00	480,00
20	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	79,482	1,00	79,48
21	K	R771473112	Montáž ukončení soklíků spárovací hmotou do klínu	m	7,000	25,00	175,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace kamenného podkladu podlah ředěná v poměru 1:3	m2	5,368	18,00	96,62
23	M	585620230	písková penetrace	kg	1,000	115,00	115,00
24	M	585821000	hmota spárovací	kg	3,000	32,00	96,00
25	M	245525730	lepidlo na dlažbu	kg	25,000	10,00	250,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

7 348,85

26	K	784121001	Oškrabání malby stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,220	25,00	380,50
27	K	784121007	Oškrabání malby stěn na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	23,260	25,00	581,50
28	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	7,460	20,00	149,20
29	M	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývací, , 4 x 5 m	m2	7,460	10,00	74,60
30	M	581248330	páska pro malířské potřeby 19mm x 50 m	m	19,200	6,00	115,20
31	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu stěn v místnostech výšky do 3,80m	m2	15,220	20,00	304,40
32	K	784181107	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu stěn na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	23,260	20,00	465,20
33	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	10,620	15,00	159,30
34	K	784191009	Čištění vnitřních ploch schodišť po provedení malířských prací	m2	22,070	15,00	331,05
35	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby stěn ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,220	40,00	608,80
36	K	784211127	Dvojnásobné bílé malby stěn ze směsí za mokra středně otěruvzdorných na schodišti výšky do 3,80 m	m2	23,260	40,00	930,40
37	K	R	Oškrabání malby stropů na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	27,600	25,00	690,00
38	K	R784121001	Oškrabání malby stropů v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,620	25,00	265,50
39	K	R784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu stropů v místnostech výšky do 3,80m	m2	10,620	20,00	212,40
40	K	R784181107	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu stropů na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	27,600	20,00	552,00
41	K	R784211121	Dvojnásobné bílé malby stropů ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,620	40,00	424,80
42	K	R784211127	Dvojnásobné bílé malby stropů ze směsí za mokra středně otěruvzdorných na schodišti výšky do 3,80 m	m2	27,600	40,00	1 104,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 100,00

VRN2 - Příprava staveniště

700,00

43	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	700,00	700,00
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	--------	--------

VRN4 - Inženýrská činnost

700,00

44	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	700,00	700,00
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	--------	--------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

700,00

45	K	081002000	Doprava osob, materiálu a lešení	kpl	1,000	700,00	700,00
----	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	--------	--------